

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO DE INTERIORES – BRINQUEDOTECA

C.E.M. ANTÔNIO RODOLFO FABRÍCIO

1. DO PROJETO:

Classificação: Projeto institucional de interiores.

Proprietário: C.E.M. Antônio Rodolfo Fabrício.

Projetista: Sabryna Goulart Fraga – Arquiteta e Urbanista, CAU/SC: A164093-3.

Endereço de Obra: Servidão Nossa Sra. Aparecida - Fabrício, Santo Amaro da Imperatriz – SC.

2. OBJETIVO

O objetivo deste memorial é especificar a execução de projeto de interiores institucional para a brinquedoteca da C.E.M. Antônio Rodolfo Fabrício, com uma área total de 52,67 m².

As especificações contidas neste memorial devem ser seguidas em todas as suas particularizações e em caso de dúvida o responsável técnico pelo projeto deve ser contatado e suprirá as dúvidas do executor.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1 Para a fabricação dos móveis é indispensável seguir o projeto, detalhamento, especificações técnicas e dimensões do memorial descritivo a seguir.

3.2 Todos os tipos de materiais empregados na fabricação dos móveis, devem possuir padrão de qualidade.

3.3 Serão de responsabilidade do executor toda mão-de-obra, maquinários e acessórios necessários para a perfeita instalação e funcionamento dos móveis.

3.4 Todas as medidas devem ser conferidas antes da execução dos móveis. Qualquer erro de execução será de responsabilidade somente do executor.

4. ESPECIFICAÇÕES DE MDF

Os móveis contidos neste projeto serão executados em painéis de fibra de média

Densidade revestidos nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão produzido a partir da madeira de reflorestamento tipo pinus ou eucalipto certificada pela FSC por manejo florestal de produção. As placas devem conter a espessura identificada no detalhamento técnico.

Os painéis devem contar com proteção antibacteriana certificada pela Microban, assim possuindo proteção contra a proliferação de microrganismos nos móveis e garantindo uma maior durabilidade dos painéis, com maior facilidade de limpeza, tornando as superfícies mais higiênicas.

As cores e padrões deverão seguir as especificações do projeto executivo.

5. ESPECIFICAÇÕES DOS PUXADORES

Os puxadores das gavetas, gavetões e basculantes serão estilo Perfil Puxador Cava Anodizado fosco, para acabamento com fita de borda de 35mm. Para MDF de 15 mm, barra de 3 metros. Serão utilizados aproximadamente 8,75m de perfil, sendo necessárias 3 barras de 3m cada.



Modelo puxador cava

Os puxados das portas de abrir do armário serão feitos de recortes redondos no próprio MDF, sendo um em cada porta dando o total de 8 recortes.

6. ESPECIFICAÇÕES DAS DOBRADIÇAS

As dobradiças devem ser do modelo Bumper Flat com ângulo de abertura de 105°, com sistema de amortecimento integrado e silencioso. Material em Inox.

Cada porta deve conter no mínimo 2 dobradiças, considerando o total de o portas de abrir, será necessário 16 dobradiças.

7. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ABERTURA DE GAVETA E GAVETÃO

As gavetas e gavetões serão executados em MDF e puxadores acima especificados e com sistema de abertura estilo trilho telescópico close soft, que possibilite a extração total da gaveta. Cada gaveta ou gavetão contará com 2 trilhos, instalados nas duas laterais, com o total de 9 gavetas e gavetões, serão necessários 18 trilhos telescópios.

8. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE ABERTURA DE BASCULANTES

As aberturas com basculantes possuirão sistemas de abertura por pistão a gás com abertura mínima de 110°. Sendo estas 5 portas basculantes, em um total de 10 peças.

9. GRAMA SINTÉTICA

A grama sintética é uma superfície de fibra sintética que replica a grama natural. Ela será instalada em uma área de aproximadamente 30m².

10. ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS

Para a área das mesas serão utilizados 2 pendentes Canos Retrô industrial em branco e no restante da sala deverão ser instalados 7 plafons de sobrepor 30x30cm.



Modelo pendente

11. ESPECIFICAÇÕES DA TINTA

As paredes e teto deverão ser pintadas com tintas laváveis, permitindo a limpeza de forma fácil e prática. Além disso, garante maior durabilidade e acabamento.

12. ESPECIFICAÇÕES DO TATAME

Será utilizado Tatame de tapete em EVA na área cercada para os bebês, servindo de proteção dos mesmos, com uma área de aproximada de 9m².

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O espaço e os móveis devem ser entregues limpos, com acabamento finalizado, sem riscos ou arranhões.

O executor se disponibiliza a oferecer garantia do móvel e dos equipamentos nele instalados por um período mínimo de 8 meses,

As dúvidas entrar em contato (48) 98857-6652 no horário comercial, sendo respondidas em até 48h.

14. IMAGENS DE PROJETO









