



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL OLINDO DE SOUZA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 18,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									141.630,92	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL OLINDO DE SOUZA						141.630,92	
1.1.			CANTEIRO DE OBRA						7.378,11	
1.1.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	50,00	1,93	BDI 1	2,28	114,00	RA
1.1.2.	SICRO	5213543	Placa em aço, modulada - 2.00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I -	un	3,00	1.060,68	BDI 1	1.255,42	3.766,26	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,	MES	2,00	700,00	BDI 1	828,52	1.657,04	RA
1.1.4.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE	UN	1,00	1.555,26	BDI 1	1.840,81	1.840,81	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.778,79	
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	205,00	0,40	BDI 1	0,47	96,35	RA
1.2.2.	SICRO	5501901	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m -	m³	166,94	7,10	BDI 1	8,40	1.402,30	RA
1.2.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	30,78	31,09	BDI 1	36,80	1.132,70	RA
1.2.4.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	30,78	4,05	BDI 1	4,79	147,44	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						72.493,94	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	714,00	0,93	BDI 1	1,10	785,40	RA
1.3.2.	SICRO	4011275	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida	m³	80,00	87,75	BDI 1	103,86	8.308,80	RA
1.3.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	714,00	61,26	BDI 1	72,51	51.772,14	RA
1.3.4.	SICRO	2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto	m	410,00	23,96	BDI 1	28,36	11.627,60	RA
1.4.			DRENAGEM						42.665,12	
1.4.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	14,15	124,45	BDI 1	147,30	2.084,30	RA
1.4.2.	SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	188,00	149,82	BDI 1	177,33	33.338,04	RA
1.4.3.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-	UN	8,00	654,28	BDI 1	774,41	6.195,28	RA
1.4.4.	SINAPI	102728	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3	KG	50,00	17,70	BDI 1	20,95	1.047,50	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO						6.290,56	
1.5.1.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	80,00	24,88	BDI 1	29,45	2.356,00	RA
1.5.2.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	7,88	421,86	BDI 1	499,31	3.934,56	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						10.024,40	
1.6.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	760,00	11,14	BDI 1	13,19	10.024,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL OLINDO DE SOUZA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 18,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									141.630,92

Local

quinta-feira, 10 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

RECURSO

