



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DA TAQUARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 18,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									219.386,47	
1.			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA TAQUARA						219.386,47	
1.1.			CANTEIRO DE OBRA						6.549,59	
1.1.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	50,00	1,93	BDI 1	2,28	114,00	RA
1.1.2.	SICRO	5213543	Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	3,00	1.060,68	BDI 1	1.255,42	3.766,26	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	1,00	700,00	BDI 1	828,52	828,52	RA
1.1.4.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.555,26	BDI 1	1.840,81	1.840,81	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.869,57	
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	280,00	0,40	BDI 1	0,47	131,60	RA
1.2.2.	SICRO	5501901	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	276,63	7,10	BDI 1	8,40	2.323,69	RA
1.2.3.	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	102,30	15,89	BDI 1	18,81	1.924,26	RA
1.2.4.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	102,30	4,05	BDI 1	4,79	490,02	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						161.969,92	
1.3.1.	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	1.722,00	0,93	BDI 1	1,10	1.894,20	RA
1.3.2.	SICRO	4011275	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida	m³	172,20	87,75	BDI 1	103,86	17.884,69	RA
1.3.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.722,00	61,26	BDI 1	72,51	124.862,22	RA
1.3.4.	SICRO	2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	611,03	23,96	BDI 1	28,36	17.328,81	RA
1.4.			DRENAGEM						23.588,65	
1.4.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	18,00	124,45	BDI 1	147,30	2.651,40	RA
1.4.2.	SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	87,50	149,82	BDI 1	177,33	15.516,38	RA
1.4.3.	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	7,00	654,28	BDI 1	774,41	5.420,87	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO						6.290,56	
1.5.1.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	80,00	24,88	BDI 1	29,45	2.356,00	RA
1.5.2.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	7,88	421,86	BDI 1	499,31	3.934,56	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						16.118,18	
1.6.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.222,00	11,14	BDI 1	13,19	16.118,18	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DA TAQUARA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 18,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									219.386,47

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Local
quinta-feira, 10 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

RECURSO
←