



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ELEVADA NO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 18,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									396.429,85	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ELEVADA NO BAIRRO CALEMBÁ						396.429,85	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS						7.378,11	
1.1.1.	SINAPI	98519	REvolvimento e limpeza manual de solo. AF_05/2018	M2	50,00	1,93	BDI 1	2,28	114,00	RA
1.1.2.	SICRO	5213543	Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	3,00	1.060,68	BDI 1	1.255,42	3.766,26	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	2,00	700,00	BDI 1	828,52	1.657,04	RA
1.1.4.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPÓR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.555,26	BDI 1	1.840,81	1.840,81	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						475,64	
1.2.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	772,00	0,40	BDI 1	0,47	362,84	RA
1.2.2.	SICRO	5501901	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	5,00	7,10	BDI 1	8,40	42,00	RA
1.2.3.	SICRO	4815671	Reatero e compactação com soquete vibratório	m³	3,00	15,89	BDI 1	18,81	56,43	RA
1.2.4.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3,00	4,05	BDI 1	4,79	14,37	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						328.902,26	
1.3.1.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	4.175,00	0,38	BDI 1	0,45	1.878,75	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	167,00	1.257,34	BDI 1	1.488,19	248.527,73	RA
1.3.3.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	4.175,00	8,09	BDI 1	9,58	39.996,50	RA
1.3.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	520,00	61,26	BDI 1	72,51	37.705,20	RA
1.3.5.	SICRO	2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	28,00	23,96	BDI 1	28,36	794,08	RA
1.4.			DRENAGEM						4.424,69	
1.4.1.	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	7,00	30,35	BDI 1	35,92	251,44	RA
1.4.2.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	25,00	141,04	BDI 1	166,93	4.173,25	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO						18.393,05	
1.5.1.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	9,38	421,86	BDI 1	499,31	4.683,53	RA
1.5.2.	Composição	001	PINTURA DE FAIXAS COM TINTA ACRÍLICA	UN	1,00	11.582,90	BDI 1	13.709,52	13.709,52	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						36.856,10	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ELEVADA NO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	BDI 1 18,36%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									396.429,85	
1.6.1.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	78,00	95,98	BDI 1	113,60	8.860,80	RA
1.6.2.	SINAPI	102717	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	4,00	112,16	BDI 1	132,75	531,00	RA
1.6.3.	SICRO	1107904	Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	25,00	423,15	BDI 1	500,84	12.521,00	RA
1.6.4.	SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	281,22	10,18	BDI 1	12,05	3.388,70	RA
1.6.5.	SINAPI-I	43060	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO	KG	319,95	8,87	BDI 1	10,50	3.359,48	RA
1.6.6.	SINAPI	100618	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019	UN	1,00	1.795,81	BDI 1	2.125,52	2.125,52	RA
1.6.7.	SINAPI-I	41180	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	1,00	5.128,08	BDI 1	6.069,60	6.069,60	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Local

quinta-feira, 10 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0