



01 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS
Escala 1:500

LEGENDA

- Pavimentação asfáltica A SER EXECUTADA
- Revestimento de calçada cimentícia
- Revestimento de calçada de piso cerâmico
- Solo
- Revestimento de calçada de lajota sextavada
- Revestimento de calçada de pedras
- Inserção de malha de aço em entrada de veículos
- Área de calçada demolida, realizado o preenchimento da base e camada de contrapiso
- Lajota sextavada a ser removida para alargamento da calçada
- Calçadas a serem revitalizadas (contempladas em outros projetos)
- Meio fio A SER REMOVIDO
- Meio fio A SER INSTALADO
- Meio fio de travamento A SER INSTALADO
- Piso podotátil direcional
- Piso podotátil alerta
- Caixa de captação de água pluvial existente
- Caixa de passagem da CELESC
- Caixa de passagem da rede de esgoto
- Poste
- Limite do imóvel
- Estaca

REFORÇO NO PASSEIO – Tela de aço

Nº	ÁREA DE TELA (m²)	EXECUÇÃO:
01	5,25	5,25m² de calçada cimentícia demolida
02	14,22	13,50m² de calçada com lajota sextavada removida
03	5,00	4,40m² de calçada cimentícia demolida
04	5,14	4,21m² de calçada cimentícia demolida
05	4,95	4,00m² de calçada cimentícia demolida
06	4,09	4,09m² de calçada cimentícia demolida
07	6,02	5,33m² de calçada de pedra removida
08	5,62	5,10m² de calçada de pedra removida
09	5,33	4,97m² de calçada cimentícia demolida
10	5,22	5,15m² de calçada cimentícia demolida
11	4,04	4,04m² de calçada de piso cerâmico demolida
12	5,74	5,74m² de calçada cimentícia demolida
13	4,35	4,15m² de solo a ser arrasado
14	3,88	2,89m² de calçada cimentícia demolida
15	4,65	3,26m² de solo a ser arrasado
16	4,20	3,29m² de solo a ser arrasado
17	5,51	3,87m² de calçada cimentícia demolida
18	4,21	2,55m² de calçada de piso cerâmico demolida
19	4,13	3,24m² de calçada cimentícia demolida
20	3,71	3,20m² de calçada cimentícia demolida
21	4,42	3,59m² de calçada de piso cerâmico demolida
22	4,16	3,39m² de calçada cimentícia demolida
23	4,93	3,36m² de calçada cimentícia demolida
24	4,07	1,76m² de calçada cimentícia demolida
24	7,49	5,23m² de calçada cimentícia demolida

QUANTITATIVOS

Área do leito estradal	1.487,40 m²
Pavimentação asfáltica – CAUQ	59,50 m³
Camada de base da pavimentação asfáltica	223,11 m³
Camada de subbase da pavimentação asfáltica	223,11 m³
Passeio existente em piso cerâmico (retirado)	49,59 m²
Passeio existente em solo	91,70 m²
Passeio existente em lajota sextavada (retirado)	13,50 m²
Passeio existente em pedras (retirado)	17,66 m²
Passeio existente em revestimento cimentício (total)	350,60 m²
Passeio existente em revestimento cimentício (a ser demolido para reforço do passeio)	64,75 m²
Tela de aço (entrada de veículos)	130,33 m²
Lajota a ser removida para alargamento do passeio	131,28 m²
Instalação de placas cimentícias	654,33 m²
Meio fio a ser removido	460,3 m
Meio fio a ser instalado	479,4 m
Meio fio de travamento a ser instalado	73,33 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ



ESCALA: indicada
DATA: set/2019

PROJETO: **PAVIMENTAÇÃO**

OBRA: **Revitalização R. Augusto P. Schmitz**

CONTEÚDO: Execução dos passeios e calçadas

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz

LOCAL: Rua Augusto Pedro Schmitz, Sul do Rio, Santo Amaro da Imperatriz, SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Carolina Brüggemann - CREA/SC 120893-6

02/05