

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	REVESTIMENTO DE CALÇADAS COM PLACAS DE CONCRETO EM BAIXO RELEVO E PLACAS DE PISO PODOATIL	M2		25,60	28,60
SINAPI-I	371	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	8	0,36	0,36
				0,3	0,00	0,00
				0,85	0,00	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	20,54	23,34
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	14,45	16,29
COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M2		252,13	253,51
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,24	693,00	693,00
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	2	37,26	37,26
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	0,5	17,61	20,37
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,036	66,16	66,16
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,25	0,47	0,47
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	003	ASSENTAMENTO TUBO PARA DRENAGEM SOB PAVIMENTO ELEVADO	M		21,57	21,85
SINAPI	90733	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015	M	1	2,00	2,28
SINAPI-I	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	1	19,57	19,57
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	004	RETIRADA DO MEIO-FIO MECANIZADA	M		7,96	8,74
SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	0,5	8,37	8,94
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,14	17,09
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	005	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO E SEUS REVESTIMENTOS COM RETROESCAVADEIRA	M3		24,85	27,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	15,14	17,09
SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	0,8	8,37	8,94
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE LAJOTAS E PAVERS COM RETROESCAVADEIRA	M2		13,84	15,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,14	17,09
SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	0,75	8,37	8,94
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	007	PISO PODOATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA VERMELHO 25X25 E=5mm	M2		152,96	153,64
SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	1	143,10	143,10
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,15	19,16	19,16
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO	H	0,1	17,61	20,37
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,2	13,17	15,22
SINAPI-I	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,1	11,80	11,80
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,2	7,11	7,11
				0	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	008	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2		15,76	16,92
SINAPI-I	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	0,205	17,23	19,92
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,223	20,04	22,76
SINAPI-I	4512	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3	0,76	0,76
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,2	10,83	10,83
SINAPI-I	37525	TELA PLÁSTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	0,8	2,17	2,17
SINAPI-I	4509	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	1,60	1,60
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	009	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		2,13	2,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	15,14	17,09
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,05	11,96	11,96
SINAPI-I	16	SABAO EM PO	KG	0,005	6,61	6,61

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Data 28/05/2020

Responsável Técnico: **GUILHERME LEONI DA SILVA**
 CREA/CAU: **087440-0**