

ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Referencia: CASAN - 02/2024 - Não Desonerado



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Praça Governador Ivo Silveira, nº 306, CEP 88.140-000 Fone: (048) 3245-4300 / 3245-4304

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO DA COMPOSICAO	DESCRICAO DOS SERVIÇOS	UN	QTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	CUSTO UNITÁRIO c/ BDI	TOTAL
1	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							
1.1	100201	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR	m2	651,00	R\$ 60,90	21,28%	R\$ 73,86	R\$ 48.082,86
1.2	100202	FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO	m2	126,00	R\$ 80,62	14,45%	R\$ 92,27	R\$ 11.626,02
1.3	100203	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA	m2	3360,00	R\$ 22,61	21,28%	R\$ 27,43	R\$ 92.164,80
1.4	100204	FORNECIMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA	m2	504,00	R\$ 65,62	14,45%	R\$ 75,11	R\$ 37.855,44
1.5	100216	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVER	m2	472,50	R\$ 60,90	21,28%	R\$ 73,86	R\$ 34.898,85
1.6	100217	FORNECIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVER	m2	367,50	R\$ 65,62	14,45%	R\$ 75,11	R\$ 27.602,92
1.7	100211	REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO	m2	367,50	R\$ 60,84	21,28%	R\$ 73,79	R\$ 27.117,83
1.8	100209	REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO	m2	115,50	R\$ 68,63	21,28%	R\$ 83,24	R\$ 9.614,22
1.9	100210	FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO	m2	115,50	R\$ 60,75	14,45%	R\$ 69,53	R\$ 8.030,72
1.10	100212	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	m	189,00	R\$ 20,82	21,28%	R\$ 25,26	R\$ 4.774,14
1.11	100213	FORNECIMENTO DE MEIO-FIO	m	189,00	R\$ 30,23	14,45%	R\$ 34,60	R\$ 6.539,40
1.12	100215	REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA	m2	105,00	R\$ 17,36	21,28%	R\$ 21,06	R\$ 2.211,30
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA							
2.1	100313	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA, COM CONTROLE DO G.C.=100%, SEM TRANSPORTE	m3	630,00	R\$ 183,17	21,28%	R\$ 222,15	R\$ 139.954,50
2.2	100309	TRANSPORTE DE BASE EM BRITA GRADUADA	m³xKm	3150,00	R\$ 2,15	21,28%	R\$ 2,61	R\$ 8.221,50
2.3	100303	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE	m2	2100,00	R\$ 9,80	21,28%	R\$ 11,89	R\$ 24.969,00
2.4	100311	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	2100,00	R\$ 2,55	21,28%	R\$ 3,10	R\$ 6.510,00
2.5	103312	EXECUÇÃO DE CAUQ EM VALA COM LARGURA <= 2,00 M	T	210,00	R\$ 701,17	21,28%	R\$ 850,38	R\$ 178.579,80
2.6	100308	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - CAUQ	TXKM	6300,00	R\$ 0,78	21,28%	R\$ 0,95	R\$ 5.985,00
2.7	100112	CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM ESPESSURA ATÉ 0,10M	m	1050,00	R\$ 2,54	21,28%	R\$ 3,09	R\$ 3.244,50
3	ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS							
3.1	040602	ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C.	m3	630,00	R\$ 10,42	21,28%	R\$ 12,64	R\$ 7.963,20
3.2	040607	ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE	m3	735,00	R\$ 130,33	21,28%	R\$ 158,07	R\$ 116.181,45
3.3	040608	TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO	m³xKm	2205,00	R\$ 1,72	21,28%	R\$ 2,09	R\$ 4.608,45
4	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA							
4.1	040801	CARGA E DESCARGA - SOLO	m3	682,50	R\$ 1,89	21,28%	R\$ 2,30	R\$ 1.569,75
4.2	040804	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO	m³xKm	4777,50	R\$ 1,52	21,28%	R\$ 1,85	R\$ 8.838,37
4.3	040803	CARGA E DESCARGA - ENTULHO	m3	682,50	R\$ 2,46	21,28%	R\$ 2,99	R\$ 2.040,68
4.4	040806	TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO	m³xKm	4777,50	R\$ 1,98	21,28%	R\$ 2,41	R\$ 11.513,77
5	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO							
5.1	100401	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES	m2	8400,00	R\$ 0,09	21,28%	R\$ 0,11	R\$ 924,00
5.2	100406	REVESTIMENTO COM BICA CORRIDA, SEM TRANSPORTE	m3	157,50	R\$ 100,15	21,28%	R\$ 121,47	R\$ 19.131,53
5.3	040501	COMPACTAÇÃO MECANIZADA, EM ÁREAS, SEM CONTROLE DO G.C.	m3	1575,00	R\$ 6,87	21,28%	R\$ 8,34	R\$ 13.135,50
TOTAL =								R\$ 863.889,50

quinta-feira, 16 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Érico Willian Serafim Francisco

CREA/CAU: 169634-1

ART/RRT: 0