


ANEXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| <div><div>Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz Secretaria Municipal de Infraestrutura Praça Governador Ivo Silveira, nº 306, CEP 88.140-000 Fone: (048) 3245-4300 / 3245-4304</div></div> | | | | | | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CODIGO DA COMPOSICAO | DESCRICAO DOS SERVIÇOS | UN | QTIDADE | CUSTO UNITÁRIO CASAN S/BDI | CUSTO SIMILARES SINAPI S/BDI | BDI | CUSTO UNITÁRIO CASAN c/ BDI | CUSTO SIMILARES SINAPI C/BDI | CUSTO CONTRATO VIGENTE | VALOR MÉDIO | TOTAL |
| 1 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 100201 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA IRREGULAR | m2 | 651,00 | R\$ 60,90 | R\$ 76,36 | 21,28% | R\$ 73,85 | R\$ 92,60 | R\$ 64,47 | R\$ 76,97 | R\$ 50.107,47 |
| 1.2 | 100202 | FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO | m2 | 126,00 | R\$ 80,62 | R\$ 102,23 | 14,45% | R\$ 92,26 | R\$ 117,00 | R\$ 73,29 | R\$ 94,18 | R\$ 11.866,68 |
| 1.3 | 100203 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA | m2 | 3360,00 | R\$ 22,61 | R\$ 41,75 | 21,28% | R\$ 27,42 | R\$ 50,63 | R\$ 57,14 | R\$ 45,06 | R\$ 151.401,60 |
| 1.4 | 100204 | FORNECIMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA | m2 | 504,00 | R\$ 65,62 | R\$ 68,49 | 14,45% | R\$ 75,10 | R\$ 78,38 | R\$ 64,59 | R\$ 72,69 | R\$ 36.635,76 |
| 1.5 | 100216 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVER | m2 | 472,50 | R\$ 60,90 | R\$ 44,32 | 21,28% | R\$ 73,85 | R\$ 53,75 | R\$ 66,23 | R\$ 64,61 | R\$ 30.528,23 |
| 1.6 | 100217 | FORNECIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO PAVER | m2 | 367,50 | R\$ 65,62 | R\$ 57,08 | 14,45% | R\$ 75,10 | R\$ 65,32 | R\$ 67,96 | R\$ 69,46 | R\$ 25.526,55 |
| 1.7 | 100211 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | m2 | 367,50 | R\$ 60,84 | R\$ 85,46 | 21,28% | R\$ 73,78 | R\$ 103,64 | R\$ 78,25 | R\$ 85,22 | R\$ 31.318,35 |
| 1.8 | 100209 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO | m2 | 115,50 | R\$ 68,63 | R\$ 77,75 | 21,28% | R\$ 83,23 | R\$ 94,29 | R\$ 74,16 | R\$ 83,89 | R\$ 9.689,30 |
| 1.9 | 100210 | FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO OU CERÂMICO | m2 | 115,50 | R\$ 60,75 | R\$ 75,08 | 14,45% | R\$ 69,52 | R\$ 85,92 | R\$ 56,85 | R\$ 70,76 | R\$ 8.172,78 |
| 1.10 | 100212 | REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | m | 189,00 | R\$ 20,82 | R\$ 16,29 | 21,28% | R\$ 25,25 | R\$ 19,75 | R\$ 22,82 | R\$ 22,60 | R\$ 4.271,40 |
| 1.11 | 100213 | FORNECIMENTO DE MEIO-FIO | m | 189,00 | R\$ 30,23 | R\$ 31,50 | 14,45% | R\$ 34,59 | R\$ 36,05 | R\$ 32,72 | R\$ 34,45 | R\$ 6.511,05 |
| 1.12 | 100215 | REPOSIÇÃO DE PASSEIO COM GRAMA | m2 | 105,00 | R\$ 17,36 | R\$ 16,13 | 21,28% | R\$ 21,05 | R\$ 19,56 | R\$ 10,00 | R\$ 16,87 | R\$ 1.771,35 |
| 2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 100313 | EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA, COM CONTROLE DO G.C.=100%, SEM TRANSPORTE | m3 | 630,00 | R\$ 183,17 | R\$ 192,14 | 21,28% | R\$ 222,15 | R\$ 233,02 | R\$ 197,13 | R\$ 217,43 | R\$ 136.980,90 |
| 2.2 | 100309 | TRANSPORTE DE BASE EM BRITA GRADUADA | m³ xKm | 3150,00 | R\$ 2,15 | R\$ 3,21 | 21,28% | R\$ 2,61 | R\$ 3,89 | R\$ 2,11 | R\$ 2,87 | R\$ 9.040,50 |
| 2.3 | 100303 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE | m2 | 2100,00 | R\$ 9,80 | R\$ 15,18 | 21,28% | R\$ 11,89 | R\$ 18,41 | R\$ 10,98 | R\$ 13,76 | R\$ 28.896,00 |
| 2.4 | 100311 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | m2 | 2100,00 | R\$ 2,55 | R\$ 7,34 | 21,28% | R\$ 3,10 | R\$ 8,90 | R\$ 3,15 | R\$ 5,05 | R\$ 10.605,00 |
| 2.5 | 103312 | EXECUÇÃO DE CAUQ EM VALA COM LARGURA <= 2,00 M | T | 210,00 | R\$ 701,17 | R\$ 978,76 | 21,28% | R\$ 850,38 | R\$ 1.187,04 | R\$ 1.220,00 | R\$ 1.085,80 | R\$ 228.018,00 |
| 2.6 | 100308 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE - CAUQ | TXKM | 6300,00 | R\$ 0,78 | R\$ 1,96 | 21,28% | R\$ 0,95 | R\$ 2,37 | R\$ 0,79 | R\$ 1,37 | R\$ 8.631,00 |
| 2.7 | 100112 | CORTE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM ESPESSURA ATÉ 0,10M | m | 1050,00 | R\$ 2,54 | R\$ 3,66 | 21,28% | R\$ 3,09 | R\$ 4,43 | R\$ 3,11 | R\$ 3,54 | R\$ 3.717,00 |
| 3 | ATERRO/REATERRO DE VALAS,POÇOS E CAVAS | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 040602 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. | m3 | 630,00 | R\$ 10,42 | R\$ 19,11 | 21,28% | R\$ 12,64 | R\$ 23,17 | R\$ 55,89 | R\$ 30,56 | R\$ 19.252,80 |
| 3.2 | 040607 | ATERRO/REATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM FORN. DE AREIA/PÓ DE PEDRA, G.C.>=100%, SEM TRANSPORTE | m3 | 735,00 | R\$ 130,33 | R\$ 124,83 | 21,28% | R\$ 158,07 | R\$ 151,39 | R\$ 130,53 | R\$ 146,66 | R\$ 107.795,10 |
| 3.3 | 040608 | TRANSPORTE DE AREIA / PÓ DE PEDRA PARA ATERRO | m³xKm | 2205,00 | R\$ 1,72 | R\$ 2,15 | 21,28% | R\$ 2,09 | R\$ 2,60 | R\$ 1,75 | R\$ 2,14 | R\$ 4.718,70 |
| 4 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 040801 | CARGA E DESCARGA - SOLO | m3 | 682,50 | R\$ 1,89 | R\$ 9,92 | 21,28% | R\$ 2,30 | R\$ 12,03 | R\$ 22,10 | R\$ 12,14 | R\$ 8.285,55 |
| 4.2 | 040804 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO | m³ xKm | 4777,50 | R\$ 1,52 | R\$ 3,21 | 21,28% | R\$ 1,85 | R\$ 3,89 | R\$ 1,54 | R\$ 2,42 | R\$ 11.561,55 |
| 4.3 | 040803 | CARGA E DESCARGA - ENTULHO | m3 | 682,50 | R\$ 2,46 | R\$ 10,25 | 21,28% | R\$ 2,99 | R\$ 12,43 | R\$ 2,64 | R\$ 6,02 | R\$ 4.108,65 |
| 4.4 | 040806 | TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO | m³ xKm | 4777,50 | R\$ 1,98 | R\$ 3,21 | 21,28% | R\$ 2,41 | R\$ 3,89 | R\$ 2,01 | R\$ 2,77 | R\$ 13.233,68 |
| 5 | REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 100401 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIES | m2 | 8400,00 | R\$ 0,09 | R\$ 0,59 | 21,28% | R\$ 0,11 | R\$ 0,71 | R\$ 0,08 | R\$ 0,30 | R\$ 2.520,00 |
| 5.2 | 100406 | REVESTIMENTO COM BICA CORRIDA, SEM TRANSPORTE | m3 | 157,50 | R\$ 100,15 | R\$ 129,20 | 21,28% | R\$ 121,47 | R\$ 156,69 | R\$ 197,39 | R\$ 158,51 | R\$ 24.965,33 |
| 5.3 | 040501 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, EM ÁREAS, SEM CONTROLE DO G.C. | m3 | 1575,00 | R\$ 6,87 | R\$ 8,16 | 21,28% | R\$ 8,34 | R\$ 9,89 | R\$ 7,20 | R\$ 8,47 | R\$ 13.340,25 |
| TOTAL = | | | | | | | | | | | R\$ | 1.003.470,51 |

*Foram utilizados serviços, insumos e composições similares utilizando a SINAPI em relação ao Refêncial principal Tabela da Casan

Referência: CASAN - 02/2024 - Não Desonerado

Referência: SINAPI - 07/2025 - Não Desonerado - SC

Referência: Contrato vigente nº 10/2025

Quarta feira, 03 de Setembro de 2025

Data

Secretário Municipal de Infraestrutura

Nome: Adair João Rachadel Arouca

Responsável Técnico

Nome: Érico Willian Serafim Francisco

CREA/CAU: 169634-1

ART/RRT: 0