



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

Contratação de Empresa Especializada para fabricação, transporte, montagem e instalação de móveis planejados, incluindo armários e prateleiras, sob medida, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme projeto técnico fornecido pela Secretaria de Educação, para atender as necessidades das unidades escolares CMEI Estrada Velha e CMEI José Rogério Sommer, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Santo Amaro da Imperatriz/SC.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar configura-se como parte integrante da instrução do processo licitatório e tem como objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação nos termos da Lei Federal 14.133/2021 e do Regulamento de Licitações e Contratos de Município de Santo Amaro da Imperatriz (Decreto 8.519/23).

1.2. Da Fundamentação da futura contratação:

1.2.1 Lei Federal nº Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021: Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

1.2.2. Decreto Municipal nº 8.519/23 de 21 de dezembro de 2023: Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Santo Amaro da Imperatriz;

1.2.3. Lei Municipal nº 3.019/23 de 30 de outubro de 2023: Regulamenta o tratamento Favorecido, Diferenciado e Simplificado para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) no Município de Santo Amaro da Imperatriz.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A solicitação decorre da necessidade de garantir condições adequadas de armazenamento de materiais pedagógicos, livros, recursos didáticos e objetos de uso contínuo nas salas de aula.

2.2. Visa à modernização e à melhoria da infraestrutura das salas de aula das instituições, com foco na organização dos materiais didáticos e pedagógicos, bem como na otimização do espaço físico, e a necessidade de garantir um ambiente escolar adequado, seguro, confortável e funcional, contribuindo diretamente para a qualidade do processo de ensino.

2.3. A ausência de mobiliário adequado tem dificultado o acondicionamento dos recursos pedagógicos e prejudicado a rotina, não atendendo às normas de segurança e conforto exigidos para o público escolar. Os móveis atualmente disponíveis encontram-se em condições inadequadas de uso, apresentando desgaste, avarias estruturais e ergonomia deficiente.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.4. Portanto, a aquisição de novos móveis é uma medida fundamental para garantir um ambiente escolar mais acolhedor, eficiente e propício ao desenvolvimento integral dos alunos, alinhado às diretrizes pedagógicas e estruturais da instituição.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. O objeto da contratação é caracterizado como **comum** e será licitado através da modalidade de Pregão na forma eletrônica.

3.2. A contratada deverá fornecer os móveis conforme projetos constantes no Anexo I deste documento, seguindo as devidas especificações.

3.3. Deverá a contratada verificar as medidas no local a ser instalado, e confeccionar os móveis conforme as especificações constantes no projeto.

3.4. Todos os itens deverão ser confeccionados com materiais de qualidade comprovada, respeitando os critérios de resistência, segurança e usabilidade, conforme as normas técnicas vigentes (como ABNT NBR 13962, NBR 15175, entre outras aplicáveis).

3.5. A entrega dos itens licitados deverá ocorrer de forma única.

3.6. A entrega deverá ser realizada nos endereços das unidades escolares que serão contempladas pela contratação, em até 45 (quarenta e cinco) dias.

3.7. O transporte do material até o local de montagem será de responsabilidade da contratada.

3.8. A instalação e montagem completa dos móveis planejados, com todos os acabamentos necessários, é de responsabilidade da contratada e deverá ser finalizada em até 03 (três) dias úteis, contados a partir da entrega do material nas unidades escolares.

3.9. Deverá garantir a segurança e estabilidade dos móveis planejados.

3.10. A contratada deverá garantir todas as medidas de segurança e proteção necessárias para a completa execução dos serviços e entrega dos itens licitados, incluindo segurança com pessoal, produtos e equipamentos utilizados.

3.11. Deverá substituir, sem custo adicional, quaisquer peças com defeitos de fabricação ou que venham a sofrer danos durante a instalação e montagem.

3.12. É de responsabilidade da Contratada todas as despesas com deslocamento, diárias, alimentação dos seus funcionários que realizarão a entrega, instalação e montagem dos móveis planejados.

3.13. A contratada deverá cumprir com os critérios de sustentabilidade relacionados ao objeto da contratação.

3.14. Não será permitida a subcontratação do objeto contratual.

3.15. A garantia dos serviços e móveis planejados deverá ser de 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo de todos os itens.

3.16. A contratada deverá apresentar CNAE para Fabricação de móveis e serviços de montagem de móveis.

3.17. Demais exigências e requisitos estarão dispostos no Termo de referência, Edital e seus Anexos.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

4.1. Por se tratar de objeto específico através de móveis planejados sob medida, mediante projeto técnico elaborado com as especificações para cada item, este estudo não identifica outra forma de contratação além de fornecedores especializados na fabricação, montagem e instalação de móveis planejados.

4.2. Foram analisadas outras contratações similares realizadas por outros órgãos públicos, através de Pesquisa no PNCP, e verificou-se que não há variação da forma de contratação para o tipo de objeto em questão.

4.3. Diante da análise comparativa acima informada, a alternativa mais adequada é a contratação de **móveis planejados sob medida**, pois cada sala possui dimensões e particularidades que inviabilizam a padronização com móveis prontos. A solução personalizada permite melhor organização do espaço, maior vida útil do mobiliário e condições mais apropriadas ao ambiente escolar.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. A presente solução visa atender à necessidade de aquisição e instalação de móveis planejados, com o objetivo de proporcionar melhor aproveitamento dos espaços físicos nas dependências da instituição, garantindo funcionalidade, ergonomia, durabilidade e padronização estética dos ambientes de trabalho.

5.2. A contratação de móveis planejados permite a personalização dos mobiliários de acordo com as dimensões específicas dos espaços existentes, promovendo uma solução integrada que favorece a organização, a acessibilidade e a eficiência das atividades institucionais.

5.3. A solução contempla, de forma abrangente, o fornecimento de mobiliário sob medida, fabricação, transporte, montagem e instalação final dos itens nos locais definidos pela administração.

5.4. A adoção desta solução busca, ainda, a padronização dos ambientes institucionais, promovendo identidade visual, melhor aproveitamento do espaço disponível, conforto aos usuários e condições adequadas para o desempenho das atividades laborais.

5.5. Considera-se, portanto, que a contratação de móveis planejados é a alternativa mais adequada e vantajosa, tanto do ponto de vista técnico quanto funcional, frente às necessidades identificadas.

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO

6.1. A quantidade estimada da contratação encontra-se no Quadro de Quantidades abaixo:

LOTE 1 (CMEI ESTRADA VELHA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
SALA 01			





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1	SALA 01	ARMÁRIO EM ANGULO EM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 10 PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO DIAMANTE COM DOBRADIÇAS EM INOX E PUXADOR EMBUTIDO E AMORTECIMENTO . MEDIDAS GERAIS: 3,75L x 0,94H x 0,60P DO OUTRO LADO 3,34L x 0,94H x 0,60P, NO MEIO COM 1,40L (DEVE SER CONFERIDO EM PROJETO). ESPAÇO PARA COLCHONETE (0,79Hx1,30L), ESPAÇO PARA BRINQUEDOS NO CENTRO (0,35 + 0,35 Hx 1,40L), PRATELEIRAS DIVERSAS EM DIVERSAS DIMENSOES CONFORME PROJETO APRESENTADO. RODAPÉ DE 15cm em MDF NAVAL BRANCO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura.	un	1
SALA 02				
2	SALA 02	ARMÁRIO EM "L" EM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 06 PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO DIAMANTE COM DOBRADIÇAS EM INOX E PUXADOR EMBUTIDO E AMORTECIMENTO . MEDIDAS GERAIS: 4,00L x 0,94H x 0,60P DO OUTRO LADO 4,70L x 0,94H x 0,60P. ESPAÇO PARA COBERTAS (0,94Hx1,16L), 6 NICHOS PARA BRINQUEDOS (0,39Hx 0,80L) E PRATELEIRAS DIVERSAS EM DIVERSAS DIMENSOES CONFORME PROJETO APRESENTADO. RODAPÉ DE 15cm em MDF NAVAL BRANCO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm.	un	1
3	SALA 02	ARMÁRIO AÉREO EM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 06 PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO DIAMANTE COM DOBRADIÇAS EM INOX E PUXADOR EMBUTIDO E AMORTECIMENTO . MEDIDAS GERAIS: 3,40L x 0,83H x 0,38P. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm.	un	1
SALA 03				
4	SALA 03	ARMÁRIO EM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX COM MEDIDAS GERAIS: 4,40L x 2,56H x 0,60P. COM 04 PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DIAMANTE COM SISTEMA APOIADO FLOW COM AMORTECIMENTO E PUXADOR EMBUTIDO. MEDIDAS: 0,74L x 0,91H EM CIMA E 04 PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DIAMANTE COM SISTEMA APOIADO FLOW COM AMORTECIMENTO E PUXADOR EMBUTIDO. MEDIDAS: 0,74L x 1,45 H EM BAIXO. ESPAÇO PARA COLCHONETES (1,45Hx1,36L), ESPAÇO PARA COBERTORES E TRAVESSEIROS - 4 NICHOS (0,41Hx0,635L) E PRATELEIRAS DIVERSAS EM DIVERSAS DIMENSOES CONFORME PROJETO APRESENTADO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm. RODAPÉS DE 15cm EM MDF NAVAL BRANCO. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura.	un	1





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALA ADMINISTRATIVA				
5	SALA ADM	NA SALA DA DIREÇÃO: ARMÁRIOS EM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. ARMÁRIO LATERAL COM 2 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS EM INOX E PUXADOR CAVA COM AMORTECIMENTO NAS MEDIDAS 2,63Hx1,80Lx0,45P. INTERNO COM PRATELEIRAS. AO CENTRO UMA BANCADA COM 0,90Hx1,92Lx0,56P, ESPAÇO PARA GUARDAR CARTOLINAS EMBAIXO, DIVIDIDO AO MEIO EM 0,96L. AO LADO ARMÁRIO FECHADO COM 4 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS EM INOX E PUXADOR CAVA COM AMORTECIMENTO NAS MEDIDAS 2,63Hx0,64Lx0,56P. PORTAS DE TODOS OS ARMÁRIOS COM FECHADURAS. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm. RODAPÉS DE 15cm EM MDF NAVAL BRANCO. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura.	un	1
6	SALA ADM	NA SALA DA DIREÇÃO: A FRENTE UMA MESA EM "L" COM NICHOS PARA CPU NA PARTE DE BAIXO EM MDF BRANCO DIAMANTE. MEDIDAS: 0,75Hx 1,85L DE UM LADO E 1,60L DO OUTRO x 0,60P. INSTALAR TOMADAS NA MESA PARA IMPRESSORA E DEMAIS EQUIPAMENTOS. PREVER NICHOS DO CPU COM ABERTURA LATERAL PARA PASSAGEM DOS FIOS (VERIFICAR TAMANHO CONFORME MODELO). MESA COM MDF CENTRAL PARA SUSTENTAÇÃO (VERIFICAR MELHOR EXECUÇÃO). ARMÁRIO ACIMA DA MESA PARA PAPEL COM MEDIDA DE 1,85L, A ALTURA DEVE SER CONFIRMADA IN LOCO. PRATELEIRA ACIMA DO ARMÁRIO COM 3,00Lx0,30P. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm. RODAPÉS DE 15cm EM MDF NAVAL BRANCO. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura.	un	1
7	SALA ADM	NA SALA DA DIREÇÃO: ARMÁRIO ACIMA DA MESA PARA PAPEL COM MEDIDA DE 1,85L, A ALTURA DEVE SER CONFIRMADA IN LOCO. PRATELEIRA ACIMA DO ARMÁRIO COM 3,00Lx0,30P. EM MDF BRANCO DIAMANTE E INTERNO EM BRANCO TX. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura.	un	1
8	SALA ADM	ARMÁRIO ORGANIZADOR EM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 3 PORTAS DE CORRER (MEDIDAS DE CADA: 1,08L x 2,08H) EM MDF BRANCO DIAMANTE COM SISTEMA APOIADO FLOW COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA . MEDIDAS GERAIS: 3,28L x 2,63H x 0,60P. EMBAIXO ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE BOMBONAS DE ÁGUA. INTERNO COM DIVERSAS PRATELEIRAS COM TAMANHOS VARIADOS. RODAPÉS DE 15cm EM MDF NAVAL BRANCO. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura.	un	1





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9	SALA ADM	BANCADA DOS PROFESSORES EM MDF EM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. DE UM LADO UM ESPAÇO DE 1,10cm DE LARGURA, NO CENTRO UM ARMÁRIO COM 2 PORTAS DE GIRO EM MDF BRANCO DIAMANTE COM DOBRADIÇAS EM INOX COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA, PARTE INTERNA COM 2 PRATELEIRAS, DO OUTRO LADO UM ESPAÇO DE 1,10cm DE LARGURA. MEDIDAS GERAIS DO MOVEL: 3,00L x 0,75H x 0,60P. PREVER 3 TOMADAS EMBUTIDAS NA BANCADA PARA USO DOS PROFESSORES. RODAPÉS DE 15cm EM MDF NAVAL BRANCO. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura.	un	1
---	----------	--	----	---

LOTE 2 (CMEI José Rogério Sommer)

ITEM		DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
SALA 01 - G4/G3				
1	SALA 01 - G4/G3	ARMÁRIO COM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 4 PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DIAMANTE COM SISTEMA APOIADO FLOW COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA . MEDIDAS GERAIS: 2,80L x 2,75H x 0,65P. 3 GAVETAS INTERNAS COM 12cm DE ALTURA E 3 GAVETAS INTERNAS COM 15cm DE ALTURA, COM 0,87cm DE LARGURA, AMBAS COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA. DOBRADIÇAS DAS GAVETAS TELESCÓPICAS EM INOX. ESPAÇO PARA COLCHONETE (1,28x1,07cm), ESPAÇO PARA TRAVESSEIROS (1,17x0,76cm), PRATELEIRAS DIVERSAS EM DIVERSAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO APRESENTADO. RODA TETO DE 10cm. RODAPÉ DE 15cm em MDF NAVAL BRANCO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura.	un	1
SALA 02 - INFANTIL 04				
2	SALA 02 - INFANTIL 04	ARMÁRIO COM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 6 PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DIAMANTE COM SISTEMA APOIADO FLOW COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA . MEDIDAS GERAIS: 3,80L x 2,75H x 0,65P. 2 GAVETAS INTERNAS COM 12cm DE ALTURA E 4 GAVETAS INTERNAS COM 15cm DE ALTURA, AMBAS COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA. DOBRADIÇAS DAS GAVETAS TELESCÓPICAS EM INOX. ESPAÇO PARA COLCHONETE (1,28Hx1,08Lcm), ESPAÇO PARA TRAVESSEIROS (1,17Hx0,77Lcm), PRATELEIRAS DIVERSAS EM DIVERSAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO APRESENTADO. RODA TETO DE 10cm. MESA EM MDF BRANCO DIAMANTE COM 1,08L x 0,80H x 0,65P COM 2 GAVETAS DE 0,14H x 0,53L COM PUXADOR CAVA E AMORTECIMENTO,	un	1





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		COM CORREDIÇAS TELESCOPICAS. 2 PRATELEIRAS ACIMA COM 0,80L X 0,40P. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura. RODAPÉ DE 15cm em MDF NAVAL BRANCO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm.		
SALA 03 - INFANTIL 3A				
3	SALA 03 - INFANTIL 3A	ARMÁRIO COM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 6 PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DIAMANTE COM SISTEMA APOIADO FLOW COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA . MEDIDAS GERAIS: 3,86L x 2,75H x 0,65P. 2 GAVETAS INTERNAS COM 12cm DE ALTURA E 2 GAVETAS INTERNAS COM 15cm DE ALTURA, COM 0,87cm DE LARGURA, COM 0,87cm DE LARGURA E AMBAS COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA. DOBRADIÇAS DAS GAVETAS TELESCOPICAS EM INOX. ESPAÇO PARA COLCHONETE (1,34Hx1,08L), ESPAÇO PARA TRAVESSEIROS (1,22Hx0,77L), PRATELEIRAS DIVERSAS EM DIVERSAS DIMENSOES CONFORME PROJETO APRESENTADO. RODA TETO DE 10cm. MESA EM MDF BRANCO DIAMANTE COM 1,04L x 0,80H x 0,65P COM 2 GAVETAS DE 0,14H x 0,52L COM PUXADOR CAVA E AMORTECIMENTO, COM CORREDIÇAS TELESCOPICAS. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura. RODAPÉ DE 15cm em MDF NAVAL BRANCO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm.	un	1
SALA 04 - INFANTIL 02				
4	SALA 04 - INFANTIL 02	ARMÁRIO COM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 4 PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DIAMANTE COM SISTEMA APOIADO FLOW COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA . MEDIDAS GERAIS: 2,80L x 2,75H x 0,65P. 2 GAVETAS INTERNAS COM 12cm DE ALTURA E 2 GAVETAS INTERNAS COM 15cm DE ALTURA, COM 0,87cm DE LARGURA, AMBAS COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA. DOBRADIÇAS DAS GAVETAS TELESCOPICAS EM INOX. ESPAÇO PARA COLCHONETE (1,33Hx1,08Lcm), ESPAÇO PARA TRAVESSEIROS (1,21Hx0,78Lcm), PRATELEIRAS DIVERSAS EM DIVERSAS DIMENSOES CONFORME PROJETO APRESENTADO. RODA TETO DE 10cm. TROCADOR EM MDF BRANCO DIAMANTE COM 1,05L x 0,88H x 0,65P COM 2 PORTAS DE ABRIR E PUXADOR CAVA COM AMORTECIMENTO. ACIMA COLOCAR ALMOFADA DE TROCADOR EM TECIDO PERMEÁVEL NA COR CINZA. 2 PRATELEIRAS ACIMA COM 1,06L X 0,40P. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura. RODAPÉ DE 15cm em MDF NAVAL BRANCO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm.	un	1
SALA 05 - G1				





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5	SALA 05 – G1	ARMÁRIO COM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 4 PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DIAMANTE COM SISTEMA APOIADO FLOW COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA . MEDIDAS GERAIS: 3,80L x 2,75H x 0,65P. 2 GAVETAS INTERNAS COM 12cm DE ALTURA E 2 GAVETAS INTERNAS COM 15cm DE ALTURA, COM 0,87cm DE LARGURA, AMBAS COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA. DOBRADIÇAS DAS GAVETAS TELESCÓPICAS EM INOX. ESPAÇO PARA COLCHONETE (1,28Hx1,08Lcm), ESPAÇO PARA TRAVESSEIROS (1,17Hx0,77Lcm), PRATELEIRAS DIVERSAS EM DIVERSAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO APRESENTADO. RODA TETO DE 10cm. TROCADOR EM MDF BRANCO DIAMANTE COM 1,05L x 0,88H x 0,65P COM 2 PORTAS DE ABRIR E PUXADOR CAVA COM AMORTECIMENTO. ACIMA COLOCAR ALMOFADA DE TROCADOR EM TECIDO PERMEÁVEL NA COR CINZA. 1 PRATELEIRA ACIMA COM 1,66L X 0,40P. MESA DE TRABALHO EM MDF BRANCO DIAMANTE COM 1,05L x 0,80H x 0,65P COM 2 GAVETAS DE 0,14H x 0,52L COM PUXADOR CAVA E AMORTECIMENTO, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura. RODAPÉ DE 15cm em MDF NAVAL BRANCO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm.	un	1
SALA 06 - BERÇÁRIO				
6	SALA 06 – BERÇÁRIO	ARMÁRIO COM MDF EXTERNO BRANCO DIAMANTE E PARTE INTERNA EM BRANCO TX. COM 4 PORTAS DE CORRER EM MDF BRANCO DIAMANTE COM SISTEMA APOIADO FLOW COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA . MEDIDAS GERAIS: 2,82L x 2,75H x 0,65P. 2 GAVETAS INTERNAS COM 12cm DE ALTURA E 2 GAVETAS INTERNAS COM 15cm DE ALTURA, COM 0,87cm DE LARGURA, AMBAS COM AMORTECIMENTO E PUXADOR CAVA. DOBRADIÇAS DAS GAVETAS TELESCÓPICAS EM INOX. ESPAÇO PARA COLCHONETE (1,29Hx1,08Lcm), ESPAÇO PARA TRAVESSEIROS (0,79Hx1,08L), ESPAÇO PARA BEBE CONFORTO (1,29Hx0,77L), PRATELEIRAS DIVERSAS EM DIVERSAS DIMENSÕES CONFORME PROJETO APRESENTADO. RODA TETO DE 10cm. RODAPÉ DE 15cm em MDF NAVAL BRANCO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm.	un	1





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7	SALA 06 – BERÇÁRIO	TROCADOR EM MDF BRANCO DIAMANTE COM 1,08L x 0,90H x 0,65P COM 2 PORTAS DE ABRIR E PUXADOR CAVA COM AMORTECIMENTO. ACIMA COLOCAR ALMOFADA DE TROCADOR EM TECIDO PERMEÁVEL NA COR CINZA. INTERNO EM MDF BRANCO TX. Fundos de armários e gavetas: MDF de no mínimo 6 mm de espessura. RODAPÉ DE 15cm em MDF NAVAL BRANCO. ESPESSURAS DE MDF ENTRE 15mm E 25mm.	un	1
---	---------------------------	---	----	---

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. Estima-se que o valor da eventual contratação seja aproximadamente de **R\$ 178.484,91 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos)**.

7.2. O custo para cada projeto está estimado conforme especificação abaixo:

7.2.1. ESTRADA VELHA: R\$ 78.545,33 (Setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, trinta e três centavos).

7.2.2. CMEI JOSÉ ROGÉRIO SOMMER: R\$ 99.939,58 (Noventa e nove mil, novecentos e trinta e nove reais, cinquenta e oito centavos).

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente as vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

8.2. Tendo em vista que o objeto da contratação contempla 02 (duas) unidades escolares distintas, com projetos independentes, entende-se que o parcelamento da contratação é viável, buscando assim a participação de maior número de licitantes, bem como obter a proposta mais vantajosa para cada projeto de cada unidade escolar a ser contemplada.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

9.1. Não se aplica.

10. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

10.1. Não foi elaborado Plano de Contratações Anual para o ano de 2025.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.1. A contratação de móveis planejados tem como resultado pretendido a melhoria da infraestrutura física das salas de aula, assegurando condições adequadas para a organização, guarda e conservação dos materiais didáticos e pedagógicos utilizados pelos professores.

11.2. Atualmente, a ausência de armários e prateleiras apropriadas compromete a funcionalidade dos ambientes escolares, ocasionando armazenamento inadequado e dificultando a rotina de trabalho docente.

11.3. Com a aquisição, espera-se a otimização do espaço físico, a criação de ambientes mais organizados e seguros e a melhoria direta das condições de apoio ao processo de ensino-aprendizagem.

11.4. Os móveis planejados possibilitarão o adequado acondicionamento dos recursos pedagógicos, reduzindo riscos de extravio, danos ou falta de acessibilidade aos materiais utilizados diariamente.

11.5. Além disso, considerando que as salas de aula possuem dimensões e características distintas, a adoção de mobiliário planejado garante maior eficiência no aproveitamento do espaço, melhor integração estética com o ambiente escolar e maior segurança na instalação dos itens.

11.6. Assim, a solução contribuirá para ambientes mais funcionais, organizados e alinhados às necessidades reais da instituição.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Não se aplica.

13. DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

13.1. A aquisição de móveis planejados pode gerar impactos ambientais relacionados ao uso de matéria-prima, consumo de recursos industriais e geração de resíduos. Para mitigá-los, a contratação deverá observar as diretrizes do *Guia Nacional de Licitações Sustentáveis* e os princípios previstos na Lei nº 14.133/2021.

13.2. A contratada deverá, sempre que aplicável, deverá:

13.2.1. Utilizar materiais com origem legal comprovada e, preferencialmente, certificada;

13.2.2. Realizar o manejo adequado dos resíduos gerados na fabricação e instalação;

13.2.3. Empregar insumos e acabamentos de menor impacto ambiental;

13.2.4. Adotar práticas produtivas que reduzam desperdícios e promovam eficiência no uso de recursos.

13.3. Tais ações contribuem para reduzir os possíveis impactos ambientais associados ao objeto contratado, garantindo maior responsabilidade socioambiental e alinhamento às normas vigentes de contratações sustentáveis.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO DA CONTRATAÇÃO





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14.1. Diante da análise realizada, conclui-se pela viabilidade da contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de móveis planejados para as unidades escolares CMEI Estrada Velha e CMEI José Rogério Sommer. A contratação atenderá às necessidades pedagógicas e administrativas, respeitando os princípios da eficiência e economicidade da Administração Pública.

Santo Amaro da Imperatriz, 07 de janeiro de 2026.

Ederson da Rosa
Setor de Compras

Adnan Najel Schwinden de Souza
Secretário Municipal de Educação





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I

- PROJETO A e B: LOTE 1 (Arquivo pdf em anexo)
- PROJETO C: LOTE 2 (Arquivo pdf em anexo)

