



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO LICITATÓRIO:		VALOR TOTAL: COM BDI	R\$	3.000.243,75	DATA:	08/04/2026
EMPRESA EXECUTORA:						
OBRA:	Prestação de Serviços de Recuperação Asfáltica de Pequenas Dimensões (Tapa Buraco)					
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC					

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO S/BDI (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R\$)	PREÇO TOTAL DO SERVIÇO (R\$)
			SERVIÇOS						
			TAPA BURACO CP01 (Capa Asfáltica + Base)						
1	CP01 25032026	Comp. Própria	Execução de serviços de recuperação asfáltica com caminhão especial. Fornecimento e aplicação de CAUQ, tipo faixa "C", conforme especificações do DNIT, espessura média=5cm, considerando: corte do pavimento com serra (disco diamantado) - remoção e transporte do material cortado - Camada de base de brita graduada espessura média 15cm - Imprimação com CM-30 - Pintura de ligação com RR-2C - Camada de CAUQ, conforme especificações acima, espessura média=5cm. Compactação com rolo vibratório de chapa e/ou placa vibratória. Limpeza do local.	M²	4.203,00	R\$ 232,22	22,96%	R\$ 285,54	R\$ 1.200.115,00
			TAPA BURACO CP02 (Capa Asfáltica)						
2	CP02 27032026	Comp. Própria	Execução de serviços de recuperação asfáltica com caminhão especial. Fornecimento e aplicação de CAUQ, tipo faixa "C", conforme especificações do DNIT, espessura média=5cm, considerando: corte do pavimento com serra (disco diamantado) - remoção e transporte do material cortado - Imprimação com CM-30 - Pintura de ligação com RR-2C - Camada de CAUQ, conforme especificações acima, espessura média=5cm. Compactação com rolo vibratório de chapa e/ou placa vibratória. Limpeza do local.	M²	7.490,00	R\$ 195,46	22,96%	R\$ 240,34	R\$ 1.800.128,74
			TOTAL DOS SERVIÇOS	M²	11.693,00				R\$ 3.000.243,75

			TOTAL GERAL						R\$ 3.000.243,75
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	------------------

Metodologia adotada: SINAPI/SC ref 02/2026 - Caixa Econômica Federal
Serviços não constantes utilizou-se as tabelas referenciais do DNIT (NOVO SICRO - novembro/2025); cotações; e composições próprias
Produtos asfálticos com custo da ANP

BDI = 22,96% conforme limites médios para obras rodoviárias dispostos no Acórdão TCU 2.622/2013.

Daniel de Castro Melgarejo
Engenheiro Civil
Matrícula 13.823